Приложение № 07 к бюллетеню установочного ОСС от 12.11.18 по 31.01.19 г

КАЛЬКУЛЯЦИЯ

на монтаж системы контроля доступа

по адресу: Санкт-Петербург, пос. Парголово, Ольгинская дорога, д.8, жилой комплекс «МИЛЛЕНИУМ»

№	Стоимость оборудования	Един. изм.	Кол-во	Цена (руб.)	Сумма (руб.)
	ПАРКИНГ (ворота)				
1	Устройство коммутационное УК/ВК	шт	2	762,00	1524,00
2	Контроллер Gate 8000	шт	2	5650,00	11300,00
3	ПО Gate-Server-Terminal	компл	1	8350,00	8350,00
4	Считыватель настольный Z-2 USB	шт	1	6685,00	6685,00
5	Считыватель Iron Logic MATRIX-IV	шт	4	6380,00	25520,00
6	Преобразователь интерфейса Z-397	шт	1	2780,00	2780,00
7	БРП 12В 3А 7Ач с АКК	шт	2	2185,00	4370,00
8	Автомат 16А	шт	1	320,00	320,00
9	Фотоэлемент DoorHan	компл	4	1480,00	5920,00
10	Кабель ВВГнг(А)-3х1,5	метр	130	34,00	4420,00
11	Кабель витая пара UTP-5е	метр	160	16,00	2560,00
12	Труба гофрированная д=20	метр	200	7,00	1400,00
13	Крепеж, расходные материалы	компл	1	500,00	500,00
14	Кабель-канал	метр	40	18,00	720,00
15	Монтажные и пусконаладочные работы	компл	1	31500,00	31500,00
					107869,00
	ПАРКИНГ (входы)				
1	Контроллер Gate 8000	шт	4	5650,00	22600,00
2	Считыватель карт Matrix II	шт	4	1350,00	5400,00
3	БРП 12В 3А 7Ач с АКК	шт	4	2600,00	10400,00
4	Кнопка "Выход" антивандальная	шт	4	450,00	1800,00
5	Замок электро-магнитный	шт	4	2150,00	8600,00
6	Кабель ВВГнг(А)-3х1,5	метр	200	34,00	6800,00
7	Кабель витая пара UTP-5е	метр	130	16,00	2080,00
8	Труба гофрированная д=20	метр	200	7,00	1400,00
9	Крепеж, расходные материалы	компл	1	500,00	500,00
10	Кабель-канал	метр	30	18,00	540,00
11	Монтажные и пусконаладочные работы	компл	1	37000,00	37000,00
					97120,00

18.10.2018 г.

ИТОГО: **204 989,00** руб.

ВСЕГО К ОПЛАТЕ: Двести четыре тысячи девятьсот восемьдесят девять руб. 00 коп.

(сумма прописью), в т.ч. НДС 18%

На установленное оборудование и работу распростроняется гарантия 1(один) год.