Приложение № 09 к бюллетеню установочного ОСС от 12.11.18 по 31.01.19 г



КАЛЬКУЛЯЦИЯ

на монтаж системы видеонаблюдения

по адресу: ЖК «Миллениум». Парголово, Ольгинская дорога, участок 8 (северо-восточнее д. 4А по Заречной ул.)

№	Стоимость работ и оборудования	Един. изм.	Кол-во	Цена (руб.)	Сумма (руб.)
	ПЕРИМЕТР				
1	Видеокамера IP BOLID VCI-123 (3.6mm) 2.0Mp bullet	шт	10	4850,00	48500,00
2	Регистратор BOLID IP RGI-1622 16-канальный	шт	1	16900,00	16900,00
3	Жесткий диск 4ТБ	шт	2	9966,00	19932,00
4	Коммутатор с PoE 8 портовый (СКАТ SKAT PoE-8E-1E 8-портовый коммутатор POE 10/100Mbps 120Вт (+порт UPLINK RJ45 10/100Mbps)	шт	1	7649,00	7649,00
5	Коммутатор с PoE 4 портовый (СКАТ SKAT PoE-4E-2E 4-портовый коммутатор POE 10/100Mbps 120Вт (+2 порта UPLINK RJ45 10/100Mbps)	шт	2	4300,00	8600,00
6	Монитор 24" черный	шт	1	8650,00	8650,00
7	Кабель UTP 5E	метр	730	14,00	10220,00
8	Кабель ВВГ 3х1.5	метр	25	35,00	875,00
9	Труба гофрированная д=20мм	метр	300	6,50	1950,00
10	Кабель-канал	метр	40	25,00	1000,00
11	ПНД труба 20	метр	30	13,50	405,00
12	Коробка ТУСО 10	шт	10	60,00	600,00
13	Крепеж, расходные материалы	компл	1	900,00	900,00
14	Монтажные и пуско-наладочные работы	компл	1	80000,00	80000,00

06.09.2018 г.

ИТОГО: **206 181,00** руб.

ВСЕГО К ОПЛАТЕ: Двести шесть тысяч сто восемьдесят один руб. 00 коп.

(сумма прописью), в т.ч. НДС 18%

На установленное оборудование и работу распростроняется гарантия 1(один) год.