Приложение № 11 к бюллетеню голосования от 07.09.20 по 07.12.20

Исполнитель: ООО "КССвязьмонтаж" тел. 234-33-65

197022 Санкт-Петербург, Проф. Попова д.41/5

Заказчик: ООО "Управляющая компания "Люмьер-Комфорт"



КАЛЬКУЛЯЦИЯ № 1

на монтаж системы видеонаблюдения на все этажи

по адресу: ЖК "Мендельсон", г. Санкт-Петербург, ул. Пионерская, д.53

№	Наименование работ	Един. изм.	Кол-во	Цена (руб.)	Сумма (руб.)
1	Монтажные и наладочные работы	компл	1	480000,00	480000,00

ВСЕГО: 480000,00 руб.

№	Стоимость оборудования	Един. изм.	Кол-во	Цена (руб.)	Сумма (руб.)
1	TRASSIR TR-D3121IR1 V4(2.8 MM) камеры	шт	60	6600,00	396000,00
2	TRASSIR DuoStation AnyIP 32-RE видеорегистратор	шт	2	145000,00	290000,00
3	UUTP4-C5E-S24-IN-PVC-OR-305 Кабель UTP, 4 пары, cat 5e, моножила, оранжевый, PVC, бухта 305м, Hyperline	шт	7	8000,00	56000,00
4	HDD Seagate SATA-III 4Tb ST4000VX007 Skyhawk 64Mb 3.5"	шт	8	9950,00	79600,00
5	Короб 25х25 серый RAL 7035 (уп.48м) Промрукав PR03.0073	метр	100	45,00	4500,00
6	Труба гофр. ПВХ легк. типа с прот. 16мм серая (бухта 100м) Промрукав PR.011631	метр	600	7,00	4200,00
7	ВВГнг(А) LS 3х1.5 кабель плоский	метр	130	47,00	6110,00
8	Розетка 2К+З с защ. шторками белая	шт	20	190,00	3800,00
9	Коммутатор BOLID SW-104 неуправляемый сетевой	шт	20	6100,00	122000,00
10	PLUG-8P8C-U-C6-100 Hyperline Разъем RJ-45(8P8C) под витую пару, категория 6 (50 µ"/ 50 микродюймов), универсальный (для одножильного и многожильного	шт	2	1600,00	3200,00
11	Монитор Samsung S32R750QEI 32"	шт	1	27000,00	27000,00
12	Клавиатура и мышь Logitech MK240 Nano Black-Yellow USB	шт	1	1800,00	1800,00
13	Кабель Aopen HDMI - HDMI (ACG711D)	метр	1	1500,00	1500,00
14	Крепеж, расходные материалы	компл	1	5000,00	5000,00

13.08.2020 г.

ВСЕГО: 1 000 710,00 руб.

ИТОГО: **1 480 710,00** руб.

ВСЕГО К ОПЛАТЕ: Один миллион четыреста восемьдесят тысяч семьсот десять руб. 00 коп.

(сумма прописью), в т.ч. НДС 20 %

На установленное оборудование и работу распростроняется гарантия 1(один) год.

Услуги УК по контролю и организации работ
(10%): 148071 руб